MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: "REMODELACION VEREDA CALLE ALEM"

El ejecutivo municipal ha incluido dentro del plan de obras Urbanas del presente año, la reconstrucción y remodelación de veredas.

El objeto de la presente licitación, es la renovación de veredas en calle Alem, que se encuentran deterioradas por distintos motivos.

Las veredas a remodelar (en calle Alem y alrededor del Hospital Central), se utilizarán mosaicos graníticos 40x40 de 64 panes color gris (pulido en fabrica), según lo detallado en la documentación licitatoria.

También se reconstruirán puentes peatonales y vehiculares (losas sobre cunetas), cunetas, reposición de rejas y posas de árboles, cordones en caso de ser necesario a criterio de la inspección, losas de calzada deterioradas en calle Alem y en las inmediaciones de la misma (calles aledañas).

Como se trata de una obra en la vía pública, en los sectores afectados a la obra se deberá tener en cuenta las siguientes precauciones :1) Vallado en los lugares de la reconstrucción de vereda, cunetas losa, cordones; 2) vallado en los lugares destinados al acopio de material; 3) Se deberán prever contenedores para el material producto de la demolición hasta su retiro de la obra.

Se ha previsto contratar la obra por unidad de medida contemplado por el Art 6 inc (a) Decreto 313/81 reglamentario de la ley 4416 de Obras Públicas.

El tiempo de ejecución de la obra es de 180 días corridos.

El monto de la obra asciende a $ 34.263.458,68.

Este Documento se encuentra Firmado Digitalmente