OBRA: “Remodelacion de veredas calle Alem”

# PLANILLA DE MEZCLAS Y HORMIGONES

| | MEZCLA A USAR PARA | PROPORCIONES DE VOLUMEN | | | | | | | Materiales necesarios para 1 m3 de mezcla | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cemento Portland | Cal Hidratada | Arena fina | Arena Gruesa | Ripio pelado | Piedra bola | Hidrofugo tipo ceresita | Cemento Portland | Cal Hidratada | Arena fina | Arena Gruesa | Ripio pelado | Piedra bola | Hidrofugo tipo ceresita |
| | | | | | | | | | kg | kg | m3 | m3 | m3 | m3 | kg |
| 1 | ALBAÑILERÍA LADRILLOS COMUNES | 1 | 1,2 | - | 9 | - | - | - | 150 | 55,45 | - | 1,03 | - | - | - |
| 2 | ALBAÑILERÍA PANDERETE ALBAÑILERÍA Y HUECOS | 1 | ¼ | - | 4 | - | - | - | 337,66 | 25,97 | - | 1,04 | - | - | - |
| 3 | ALBAÑILERIA 5 HILADAS s/ viga vinculación | 1 | - | - | 5 | - | - | 0,1 | 307,33 | - | - | 1,18 | - | - | 10 |
| 4 | REVOQUE INTERIOR COMÚN Muro y cielorraso (jaharra) | 1 | 3 | - | 12 | - | - | - | 98,5 | 90,9 | - | 0,9 | - | - | - |
| 5 | REVOQUE EXTERIOR Muro y cielorraso (jaharra) | 2 | 3 | - | 12 | - | - | - | 187,6 | 86,6 | - | 0,87 | - | - | - |
| 6 | ENLUCIDO INTERIOR Muro y cielorraso | ½ | 2 | 6 | - | - | - | - | 88,3 | 108,7 | 0,82 | - | - | - | - |
| 7 | ENLUCIDO EXTERIOR Muro y cielorraso | 1 | 1 ½ | 10 | - | - | - | - | 127,7 | 58,9 | 0,98 | - | - | - | - |
| 8 | TENDIDOS | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 510 | - | - | 1,092 | - | - | - |
| 9 | ENLUCIDO IMPERMEABLE | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 902,8 | - | 0,69 | - | - | - | - |
| 10 | REVOQUE EN SUBSUELO Y PARA-MENTOS EN CONTACTO c/ TIERRA | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 476,2 | - | - | 1,1 | - | - | 2,5 |
| 11 | COLOCACIÓN REVESTIMIENTOS Y ZÓCALOS | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | 192,3 | 88,8 | 1,04 | - | - | - | - |
| 12 | COLOCACIÓN MOSAICOS, BALDOSAS, ETC. | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | 155,5 | 95,7 | - | 0,956 | - | - | - |
| 13 | HORMIGÓN CONTRAPISO | 1 | - | - | 4 | 4 | - | - | 2,35 | - | - | 0,67 | 0,67 | - | - |
| 14 | HORMIGÓN CIMIENTO Y SOBRE ELEVADO | 1 | - | - | 4 | 4 | 30% | - | 158,1 | - | - | 0,486 | 0,486 | 0,38 | - |
| 15 | HORMIGÓN VIGAS DE CARGA Y LOSAS | 1 | - | - | 2 ½ | 2 ½ | - | - | 360 | - | - | 0,635 | 0,635 | - | - |
| 16 | HORMIGÓN COLUMNAS, ZAPATAS Y VIGAS DE VINCULACIÓN | 1 | - | - | 2,5 | 3 | - | - | 298,9 | - | - | 0,574 | 0,68 | - | - |
| 17 | HORMIGÓN BAJO VEREDA para enlucir o rodillar | 1 ½ | 1 | - | 4 | 8 | - | - | 200 | 40 | - | 0,4 | 0,8 | - | - |

***Este Documento se encuentra Firmado Digitalmente***