OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos

MONTO DE OBRA: **$ 34.263.453,68**

PRESUPUESTO

Mendoza, 07 ENERO de 2019

PLATAFORMAS

Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro	% Incidencia Parcial	% Incidencia Sub-total
1		**TRABAJOS PRELIMINARES**					**$ 547.500,00**		**1,60%**
	1.1	Cierres de obra (Provisorio)	ml	200,00	$ 1.950,00	$ 390.000,00		1,14%	
	1.2	baños quimicos	mes	10,00	$ 9.750,00	$ 97.500,00		0,28%	
	1.3	Replanteo	gl	1,00	$ 60.000,00	$ 60.000,00		0,18%	
2		**DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS y LIMPIEZA**					**$ 5.606.390,00**		**16,36%**
	2.1	Demolicion de pisos existentes con retiro de escombros	m2	11198,00	$ 185,00	$ 2.071.630,00		6,05%	
	2.2	Demolicion de contrapisos existentes con retiro de escombros	m2	11198,00	$ 295,00	$ 3.303.410,00		9,64%	
	2.3	Demolicion de cordones de calle con retiro de escombros	ml	200,00	$ 208,00	$ 41.600,00		0,12%	
	2.4	Demolicion de cunetas existentes con retiro de escombros	ml	300,00	$ 420,00	$ 126.000,00		0,37%	
	2.5	Demolicion de losas de puentes existentes con retiro de escombros	m2	150,00	$ 425,00	$ 63.750,00		0,19%	
3		**MOVIMIENTOS DE SUELO**					**$ 943.131,92**		**2,75%**
	3.1	Limpieza de Obra	gl	1,00	$ 68.072,24	$ 68.072,24		0,20%	
	3.2	Excavaciones de Fosas de arboles	unidad	100,00	$ 512,00	$ 51.200,00		0,15%	
	3.3	Relleno y compactacion	m3	1.093,00	$ 753,76	$ 823.859,68		2,40%	
4		**HORMIGONES**					**$ 10.358.028,72**		**30,23%**
	4.1	Hormigon simple para contrapisos	m2	11.198,00	$ 844,64	$ 9.458.278,72		27,60%	
	4.2	Hormigón cordones armados	ml	200,00	$ 478,40	$ 95.680,00		0,28%	
	4.3	Hormigón para cunetas	ml	300,00	$ 1.045,00	$ 313.500,00		0,91%	
	4.4	Hormigon de posas de Arboles	unidad	175,00	$ 1.750,00	$ 306.250,00		0,89%	
	4.5	Hormigón de losas sobre cunetas	m2	150,00	$ 1.228,80	$ 184.320,00		0,54%	
5		**ELEMENTOS METALICOS**					**$ 2.958.750,00**		**8,64%**
	5.1	rejillas posas de arboles	unidad	150,00	$ 8.525,00	$ 1.278.750,00		3,73%	
	5.2	Rejillas de limpieza de cunetas	unidad	160,00	$ 10.500,00	$ 1.680.000,00		4,90%	
6		**PISOS**					**$ 13.471.360,00**		**39,32%**
	6.1	Pisos de vereda 40 x40graniticos 64 panes	m2	11.198,00	$ 1.120,00	$ 12.541.760,00		36,60%	
	6.2	Pisos podoctactil (alerta y guia)	m2	830,00	$ 1.120,00	$ 929.600,00		2,71%	
7		Reconstruccion de losas de pavimento (losas de calle alrededor hospital central)					**$ 378.293,04**		1,10%
	7.1	Demolicion de losas de paviemto	m2	120,00	$ 295,00	$ 35.400,00		0,10%	
	7.2	Excavacion y retiro de pavimento	m3	72,00	$ 495,00	$ 35.640,00		0,10%	
	7.3	Tratamiento de subrasante	m2	120,00	$ 82,25	$ 9.870,00		0,03%	

OBRA: REMODELACION VEREDAS CALLE ALEM

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLASO DE OBRA: 180 dias corridos

MONTO DE OBRA: **$ 34.263.453,68**

PRESUPUESTO

Mendoza, 07 ENERO de 2019

	7.4	Subbase	m3	54,00	$	753,76	$	40.703,04	0,12%	
	7.5	Base estabilisada	m2	120,00	$	189,00	$	22.680,00	0,07%	
	7.6	Losa de pavimento espesor 20 cm (con pasdores)	m2	120,00	$	1.950,00	$	234.000,00	0,68%	
		TOTAL						**$ 34.263.453,68**		**100,00%**

Este Documento se encuentra Firmado Digitalmente