

OBRA :PLATAFORMAS USUARIOS DE TRANSPORTE

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 días

MONTO DE OBRA: \$ 14.024.284,00

**PLANILLA DE OFERTA A PRESENTAR**

Mendoza, 16 de mayo de 2019

PLATAFORMAS									
Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio totales	Precio Rubro	% Incidencia	
								Parcial	Sub-total
1		TRABAJOS PRELIMINARES					\$ -		0.63%
	1.1	Cierre de obra (traslado y colocacion)	gl	1.00					
	1.2	Cartel de obra	unidad	3.00					
	1.3	Obrador y baños quimicos	mes	3.00					
	1.4	Replanteo	gl	1.00					
	1.5	Limpieza de Obra	gl	1.00					
2		DEMOLICION, MOVIMIENTOS, RETIRO DE ESCOMBROS Y LIMPIEZA					\$ -		12.96%
	2.1	Demolición de pisos existentes con retiro de escombros	m2	1,450.00					
	2.2	Demolición de contrapisos existentes con retiro de escombros	m2	1,450.00					
	2.3	Demolición de cordones de calle con retiro de escombros	ml	552.00					
	2.4	Demolición de cunetas existentes con retiro de escombros	ml	552.00					
	2.5	Demolición de losas de puentes existentes con retiro de escombros	m2	662.40					
3		MOVIMIENTOS DE SUELO					\$ -		2.29%
	3.1	Excavaciones de Fosas de arboles	unidad	82.00					
	3.2	Relleno y compactacion	m3	276.00					
4		HORMIGONES					\$ -		36.16%
	4.1	Hormigón simple para contrapisos	m2	2,600.00					
	4.2	Hormigón cordones armados	ml	690.00					
	4.3	Hormigón para cunetas	ml	552.00					
	4.4	Hormigón de posas de Arboles	unidad	82.00					
	4.5	Hormigón de losas sobre cunetas	m2	662.40					
5		ELEMENTOS METALICOS					\$ -		15.44%
	5.1	Rejillas posas de arboles	unidad	82.00					
	5.2	Rejillas de limpieza de cunetas	unidad	82.00					
6		PISOS					\$ -		32.52%
	6.1	Pisos de vereda 40x40 graniticos 64 panes	m2	1,450.00					
	6.2	Pisos de Plataformas 40x40 graniticos 64 panes	m2	1,450.00					
	6.3	Pisos podotactil	m2	900.00					
TOTAL							\$ 14.024.284,00		100.00%