

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE  
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA

PROYECTO:  
REMODELACIÓN CLUB SARMIENTO




CONTENIDO:  
CARPINTERÍAS DE MADERA Y MUEBLES


SECRETARIO	ARQ. MARIO ISGRO
DIRECTOR de OBRAS PUBLICAS	ARQ. JORGE SIMONI
JEFE PROYECTOS	ARQ. VERONICA FADER
COORDINADOR	ADRIAN BURGOS
PROYECTO	ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY ING. MARIO PAVONE ARQ. ANDRES ALCARAZ

FECHA: 8/4/2019  
PLANO N°: 08  
ESCALA: 1/50  
ARCHIVO:

APROBACION:




ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA  
SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS REQUERIRÁ  
LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.




3.40  
PV1

UBICACIÓN: SALÓN  
PUERTA CORREDIZA DE 3 HOJAS  
CANTIDAD: 2  
CARPINTERÍA DE ALUMINIO DE ALTA PRESTACIÓN  
MARCA HIDRO – LÍNEA ROTONDA 640  
COLOR ANODIZADO NATURAL Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA  
VIDRIO LAMINADO 4+4  
SISTEMA DE HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE



1.50  
PV2

UBICACIÓN: COCINA  
PAÑO FIJO Y PUERTA DE ABRIR  
CANTIDAD: 1  
CARPINTERÍA DE ALUMINIO DE ALTA PRESTACIÓN  
MARCA HIDRO – LÍNEA ROTONDA 640  
COLOR ANODIZADO NATURAL Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA  
VIDRIO LAMINADO 4+4  
SISTEMA DE BISAGRAS Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE



0.40  
V1

UBICACIÓN: FACHADA ESTE  
VENTANA DE ABRIR  
CANTIDAD: 1  
CARPINTERÍA DE ALUMINIO DE ALTA PRESTACIÓN  
MARCA HIDRO – LÍNEA ROTONDA 640  
COLOR ANODIZADO NATURAL Y ACCESORIOS PROPIOS DEL SISTEMA  
VIDRIO LAMINADO 4+4  
SISTEMA DE BISAGRAS Y HERRAJES DE ACERO INOXIDABLE  
ANTEPECHO H=0.05m NPI