

SECRETARIA DE PLANIFICACION, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA


PROYECTO:
REMDELACIÓN CLUB SARMIENTO



CONTENIDO:
CARPINTERÍAS DE MADERA Y MUEBLES


SECRETARIO	ARQ. MARIO ISGRO
DIRECTOR de OBRAS PUBLICAS	ARQ. JORGE SIMONI
JEFE PROYECTOS	ARQ. VERONICA FADER
COORDINADOR	ADRIAN BURGOS
PROYECTO	ARQ. LUCIANA SCHERBOSKY ING. MARIO PAVONE ARQ. ANDRES ALCARAZ
FECHA: 8/4/2019 PLANO N°: 09 ESCALA: 1/50 ARCHIVO:	
APROBACION:	

ESTE DOCUMENTO ES DE USO INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
SU UTILIZACIÓN TOTAL O PARCIAL, SU REPRODUCCIÓN O CESIÓN A TERCEROS REQUERIRA
LA PREVIA AUTORIZACIÓN DE ESTE MUNICIPIO.




0.90
P.M.A.T.

UBICACIÓN: SANITARIO DISCAPACITADOS
PUERTA DE ABRIR
CANTIDAD: 1
–MARCO CAJÓN DE CHAPA HIERRO N°18
PLEGADA P/DURLOCK ANCHO 125mm
–HOJA PLACA DE 40mm DE ESPESOR,
AMBAS CARAS DE MDF DE 5mm DE ESPESOR
PARA PINTADAS CON ESMALTE SINTÉTICO
COLOR A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN.
RELLENO INTERIOR DE ÁLAMO
–BISAGRAS TIPO POMELA DE HIERRO MIXTAS.
–CERRADURA PRIVE O SIMILAR CON PASADOR
LIBRE/OCUPADO
–MANIJA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE




0.70
P.M.A.T.

UBICACIÓN: SANITARIO
PUERTA DE ABRIR
CANTIDAD: 2
–MARCO CAJÓN DE CHAPA HIERRO N°18
PLEGADA P/DURLOCK ANCHO 125mm
–HOJA PLACA DE 40mm DE ESPESOR,
AMBAS CARAS DE MDF DE 5mm DE ESPESOR
PARA PINTADAS CON ESMALTE SINTÉTICO
COLOR A DEFINIR POR LA INSPECCIÓN.
RELLENO INTERIOR DE ÁLAMO
–BISAGRAS TIPO POMELA DE HIERRO MIXTAS.
–CERRADURA PRIVE O SIMILAR CON PASADOR
LIBRE/OCUPADO
–MANIJA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE



0.90
P.M.A.T.

UBICACIÓN: SALÓN
PUERTAS DE ABRIR
CANTIDAD: 1
MELAMINA COLOR BLANCA SOBRE MDF DE 18mm
MANIJA VERTICAL PERFIL JOTA COLOR GRIS ANODIZADO NATURAL
BISAGRAS TIPO SILENT CLIP



3.40
P.M.A.T.

UBICACIÓN: SALÓN
CANTIDAD: 2
PUERTAS CORREDIZAS
PUERTAS: MELAMINA COLOR BLANCA SOBRE MDF DE 18mm
MANIJA VERTICAL PERFIL JOTA COLOR GRIS ANODIZADO NATURAL
ESTANTES INTERIORES: MELAMINA COLOR BLANCA SOBRE MDF DE 18mm CANTOS DE PVC DE 2mm.