

**OBRA: REPARACION MUROS PERIMETRALES DEL CEMENTERIO - SECTOR NOR-ESTE**

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 días corridos

MONTO DE OBRA:

**PRESUPUESTO OFICIAL**

Mendoza, MARZO de 2020

Item		Descripción	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio totales	% Incidencia
1		TRABAJOS PRELIMINARES	unidad	1,00	\$ 259.000,00	\$ 259.000,00	7,33%
2		EXCAVACION PARA BASES	m3	61,08	\$ 2.086,00	\$ 127.412,88	3,61%
3		BASES PARA HORMIGON ARMADO	m3	40,48	\$ 15.771,60	\$ 638.434,37	18,08%
4		AMPLIACION DE CIMIENTOS	m3	19,06	\$ 16.252,40	\$ 309.770,74	8,77%
5		PLATINAS PARA FIJACION DE COLUMNAS 300x200x8	unidad	14,00	\$ 2.707,25	\$ 37.901,50	1,07%
6		COLUMNAS METALICAS IPW 8X5,25X21 pulgxpulgxlb/ft	unidad	14,00	\$ 26.337,60	\$ 368.726,40	10,44%
7		VIGAS METALICAS UPN 100	m3	88,00	\$ 3.724,80	\$ 327.782,40	9,28%
8		REPARACION GRIETAS DE MUROS	m	28,00	\$ 2.350,00	\$ 65.800,00	1,86%
9		PINTURA MUROS EXISTENTES	m2	390,00	\$ 320,00	\$ 124.800,00	3,53%
10		IMPERMEABILIZACION DE MODULO DE TECHO PABELLON O	m2	540,00	\$ 1.232,00	\$ 665.280,00	18,84%
11		SANEAMIENTO DEL SISTEMA PLUVIAL	gl	1,00	\$ 32.000,00	\$ 32.000,00	0,91%
12		REPARACIONES DE VEREDAS	m2	200,00	\$ 2.876,00	\$ 575.200,00	16,28%

TOTAL PRESUPUESTO					\$ 3.532.108,29	100,00%
-------------------	--	--	--	--	-----------------	---------

**OBRA: REPARACION MUROS PERIMETRALES DEL CEMENTERIO - SECTOR NOR-ESTE**

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 90 días corridos

MONTO DE OBRA:

**PRESUPUESTO OFICIAL**

Mendoza, MARZO de 2020

