

OBRA: REMODELACIÓN VIVIENDA FERROCARRIL

Ubicación : Ciudad de Mendoza

PLAZO DE OBRA: 120 días

MONTO DE OBRA:



PLANILLA DE OFERTA

REFUERZO ESTRUCTURAL CASONA FERROVIARIA EN CALLE SUIPACHA

Item	Sub Item	Descripción	Un.	Cant.	Precio Unitario	Precio Totales	Precio Rubro	% de Incidencia	
								Parcial	Sub-total
1		TRABAJOS PRELIMINARES							
	1.1	Provisión y colocación cartel de obra	unidad	1,00					
	1.2	Traslado y montaje cierre perimetral	ml	80,00					
	1.3	Provisión baño químico	meses	4,00					
	1.4	Seguridad e Higiene	meses	4,00					
	1.5	Ejecución replanteo	m2	400,00					
	1.6	Plan de montaje y logística de obra	gl	1,00					
	1.7	Documentación conforme a obra	gl	1,00					
2		DEMOLICION, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS							
	2.1	Demolición muros de mampostería interiores y exteriores	m3	27,00					
	2.2	Retiro de correas de cielorraso en desuso	ml	730,00					
	2.3	Retiro de cañerías de desagües existentes	ml	700,00					
3		MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO Y COMPACTACIÓN							
	3.1	Excavación fundaciones	m3	86,00					
	3.2	Relleno y compactación	m3	5,00					
4		FUNDACIONES							
	4.1	Armado y llenado de Pozo de Fundación							
	4.1.1	Armado y llenado pozo PF1	unidad	12,00					
	4.1.2	Armado y llenado pozo PF2	unidad	2,00					
	4.1.3	Armado y llenado pozo PF3	unidad	8,00					
	4.1.4	Armado y llenado pozo PF4	unidad	5,00					
5		REFUERZO ESTRUCTURAL METÁLICO							
	5.1	Provisión y colocación Columnas Metálicas							
	5.1.1	Provisión y colocación columna CM1	ml	125,00					
	5.1.2	Provisión y colocación columna CM2	ml	130,00					
	5.1.3	Provisión y colocación columna CM3	ml	70,00					
	5.2	Provisión y colocación vigas metálicas							
	5.2.1	Provisión y colocación viga VM1	ml	120,00					
	5.2.2	Provisión y colocación viga VM2	ml	83,00					
	5.2.3	Provisión y colocación viga VM3	ml	58,00					
	5.2.4	Provisión y colocación viga VM4	ml	168,00					
	5.2.5	Provisión y colocación viga VM5	ml	25,00					
	5.2.6	Ejecución viga de fundación VMF1	ml	71,20					
	5.2.7	Ejecución viga de fundación VMF2	ml	24,30					
	5.3	Provisión y colocación correas metálicas							
	5.3.1	Provisión y colocación correas cmet1	ml	302,00					
	5.3.2	Provisión y colocación correas cmet2	ml	92,00					
	5.3.3	Provisión y colocación correas cmet3	ml	60,00					
	5.4	Provisión y colocación rig cub							
	5.4.1	Provisión y colocación rig cub	ml	96,00					
	5.5	Provisión y colocación placas de anclaje							
	5.5.1	Provisión y colocación placas de anclaje PL1	unidad	22,00					
	5.5.2	Provisión y colocación placas de anclaje PL2	unidad	14,00					
	5.5.3	Provisión y colocación placas de anclaje PL3	unidad	2,00					
	5.5.4	Provisión y colocación placas de anclaje PL4	unidad	48,00					
	5.5.5	Provisión y colocación placas de anclaje PL5	unidad	22,00					
	5.6	Provisión y colocación diagonales							
	5.6.1	Provisión y colocación d1	ml	53,00					
	5.6.2	Provisión y colocación m1	ml	16,00					
6		CUBIERTA Y CIELORRASOS							
	6.1	Provisión y colocación chapa de cubierta con aislación	m2	470,00					
	6.2	Provisión y colocación malla metálica sostén de tejas interior	m2	260,00					
	6.3	Restauración de cabriadas y correas de madera	gl	1,00					
	6.4	Provisión y colocación corta gota y cenefa	ml	100,00					
		TOTAL:							100,00%